Gm. miękinia woj. dolnośląskie

D.Z.: 4321/2013

KERG: 2185-159/2013

Województwo:	dolnośląskie
Powiat:	średzki
gmina	Miękinia
obręb	Wilkszyn
Sekcja mapy:	453.313.141

Aktualizacja wykonana została w grudniu 2013r. przez:

GeoKo
GEODEZJA KOSZTORYSOWANIE
Joanna Grabowska
54-011 Wrocław ul. Piaseczna 54/6
NIP 898-180-10-30 REGON 932964512

inż. Grzegorz Grabowski
geodeta
Uprawnienia GGK nr 19611

0 3 LUT. 2014

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000

1. Układ współrzędnych "1965/4"
2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 60".
3. Obszar aktualizacji oznaczono linią przerywaną.
4. Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano.

arkusz 1 (2)

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚREDZKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0218.2014.196
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2014-02-13
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	2 UDP 02.01.2014 p.o. STAROSTY Krzysztof Sopilewski Inspektor Kontroli Opracowań Geodezyjnych i Kartograficznych nr upr. 4879

POŁĄCZENIE Z RYS.2

OZNACZNIA I FUNKCJE KABLI

W41 - KABEL ZASILAJĄCY LICZNIK I GATEWAY
W44 - KABEL TRANSMISJI DANYCH

OBJAŚNIENIA

PROJEKTOWANY KABEL PROWADZONY W RURZE (Z WODOMIERZA DO ZBIORNIKÓW I POMPOWNI)

DZ=160 mm L=35,88 m i=0,4 %o — PROJEKTOWANY WODOCIĄG Dz 160 (Z POMPOWNI DO SIECI)

DZ=225 mm L=35,86 m i=5,6 %o — PROJEKTOWANY WODOCIĄG Dz225 (Z WROCŁAWIA DO ZBIORNIKÓW I POMPOWNI)

POSZERZENIE OGRODZENIA

STUDNIA WODOMIERZOWA ZE SKRZYNKKĄ IP68 W SKRZYNCE ZAMONTOWANY LICZNIK IZM972 PRZYŁĄCZONY SIECI M-BUS/MODBUS

POŁĄCZENIE Z WODCIĄGIEM Dz225 PROJEKTOWANYM NA TERENIE WROCŁAWIA PRZEZ "HALSAN" (INWESTOR - MPWiK S.A. WROCŁAW)

KOMORA WYLOTOWA 1,5mx2,0m

A. Gm. Miękinia woj. dolnośląskie
1. obr. Wilkszyn
B. m. Wrocław

TECHSAN	PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 53-129 Wrocław, ul.Sudecka 78/10 ; tel. kom. 603 805 152 PRACOWNIA - 53-030 Wrocław, ul.Przyjaźni 41/19 tel./fax : 71- 353 90 30			
Nazwa obiektu:	ODCINKI SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ POMPOWNIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WILKSZYN (UL.MARSZOWICKA,MIŁOSZYŃSKA)			Nr umowy
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala 1:1000
Inwestor:	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MIĘKINI			Nr rys. 1
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	BRANŻA SANITARNA			
Projektant	mgr inż. Janusz Dynowski	26/90/UW	07.2014	
Sprawdzający	mgr inż. Helena Duziak	214/80/WBPP	07.2014	
	BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektant	mgr inż. Leon Krefft	220/72/Wm	07.2014	