



L.dz. 1892/07/2014  
JRP.271.3.11.2014.

Miękinia, dnia 09 lipca 2014r.

**Do wszystkich Wykonawców,  
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania nr ref. JRP.271.3.2014 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” - ogłoszenie 2014/S 105-184304 z dnia 03.06.2014r, emitowane w Dzienniku Urzędowym UE.

#### WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz. 907 z póź. zm.) wyjaśniam, co następuje:

##### Pytanie

Dla części nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Miękinii

1. Pozycja 11, korektę średnicy studni czyszczakowej z 2000 mm z przedmiaru na 1200 mm jak w dokumentacji projektowej. Ewentualnie proszę o informacje, jaką średnicę tej studni ma wycenić Wykonawca i jaka ma być wpisana w przedmiarze.
2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję dotyczącą studni rozprężnej SR 4, która jest w dokumentacji natomiast brak jej w przedmiarze.

Dla części nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrozowie

3. Poz. 39, proszę o wyjaśnienie jak należy wycenić system odpow- napow, czy zabudowany w studni śr. 1500 mmm tak jak w przedmiarze, czy kolumna odp- napow do zabudowy bezpośrednio w ziemi bez studni tak jak w dokumentacji technicznej.
4. Poz. 40, proszę o wyjaśnienie, jakiej średnicy studzienkę odwodnieniowa należy wycenić czy 1500 mm jak w przedmiarze, czy 1000 jak w dokumentacji technicznej.

Dla części nr 1 i 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Miękinii i Mrozowie

5. Proszę o potwierdzenie, że przepompownie ścieków: PS 4 Mk i PS-4 Mr nie mają ogrodzenia i utwardzonego terenu, ponieważ w dokumentacji nie znaleźliśmy planów zagospodarowania terenu dla przepompowni. Plany zagospodarowania terenu są tylko dla tłoczni ścieków. Ewentualnie proszę o informację lub rysunki dotyczące zagospodarowania terenu dla tych przepompowni.

##### Odpowiedź

1. Poz 11 należy wycenić studnię 2000 mm według rysunku G\_PB zad 1 san/plik 14 rys 41 czyszczak Model (1)
2. Studnia SR 4 nie powinna być ujęta w przedmiarze robót. Funkcję studni rozprężnej pełni studnia D18, uwidoczni na PZT 5\_rys 9 PZT w folderze D\_PW zad 1.1. san oraz na profilu podłużnym plik 7\_rys 23 profil RT 4 Mk w folderze D\_PW zad 1.1.. Szczegół uwidoczni na rys 17\_rys 39\_SR 4\_PE w folderze D\_PW zad 1.1. san.
3. Poz. 39 należy wycenić studnię 1500.

4. Poz. 40 należy wycenić studnię 1500
5. Zamawiający informuje, że PS 4-Mk to przepompownia ścieków położona w ciągu drogi gminnej, działki nr 122 (folder D\_PW zad 1.1 san/plik 11\_rys 31\_PZT Ps 4 Mk). Przepompownia nie będzie ogrodzona a jedynie utwardzona typową kostką brukową. Obiekt PS 4 Mr to tłocznia ścieków, obiekt ogrodzony Projekt zagospodarowania terenu to rysunek znajdujący się w folderze S\_PB zad 1/plik 7\_rys\_26 PZT 4 Mr.

**Z poważaniem**

PREZES ZARZĄDKU  
Romuald S.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 27, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.), prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma odsyłając go na nr faksu 71 317 81 62 wraz z dopiskiem otrzymano dnia .....” oraz czytelnym podpisem oraz pieczętą firmy.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń
2. Strona internetowa
3. aa